

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.**

### **1. Nazwa przedmiotu zamówienia.**

Przedmiotem zamówienia jest: „Remont dachu budynku E polegający na wymianie pokrycia , obróbek blacharskich, instalacji odgromowej i częściowo deskowania wraz z przemurowaniem kominów, w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie.”

### **2. Zakres przedmiotu zamówienia**

#### **2.1. Ustawienie rusztowań.**

- ustawienie rusztowań i wykonanie zadaszenia nad wejściami/wyjściami do budynku zabezpieczającym przed ewentualnym uderzeniem spadającego przedmiotu (elementu).

#### **2.2. Remont dachu - prace demontażowe,**

- rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku,
- rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku
- demontaż zwodów poziomych z pręta o śr. do 10 mm na dachu,
- rozebranie obróbek blacharskich murów wokół kominów z blachy nie nadającej się do użytku,
- rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, masard, okapów, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku,
- rozbiórka pokrycia z papy,
- rozebranie elementów więźb dachowych nadających się do wymiany
- wywóz i utylizacja gruzu papy,

#### **2.3. Tynki na kominach.**

- wycięcie desek wokół kominów- rozebranie elementów więźb dachowych,
- deskowanie dachu z desek na styk
- odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach,
- oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy,
- przemurowanie przewodów kominowych,
- przemurowanie kominów z cegieł,
- rozbiórka betonowych czapek kominowych,
- wykonanie zbrojonych czapek kominowych,
- wykonanie tynków cem.-wap. kat. III na kominach,
- uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy z blachy ocynkowanej,
- malowanie kominów i czapek farbami silikonowymi,

#### **2.4. Remont gzymsu.**

- wykucie i uzupełnienie gzymsu z cegieł na zaprawie cem.-wap.
- wykucie starych spoin z oczyszczeniem murów,
- obsadzenie narożników stalowych w gzymsach z cegieł
- wykonanie tynków zewnętrznych gzymsów,
- obróbki blacharskie gzymsów,

## 2.5. Remont dachu

- impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków,
- malowanie dekoracyjne widocznych elementów drewnianych
- miejscowe wymiany elementów konstrukcyjnych dachu,
- miejscowe wymiany deskowania dachu,
- uzupełnienie deskowania dachu, masard
- montaż elementów więźb dachowych,
- krycie dachu papą termozgrzewalną podkładowa o gr min 4.0 mm- pierwsza warstwa
- papa wierzchniego krycia modyfikowana SBS gr 5.2 mm kolor ciemno szary /grafitowy- druga warstwa
- obróbki blacharskie gzymsów i masard
- montaż rynien dachowych,
- montaż rur spustowych,
- montaż zwodów poziomych nienaprzężonych z pręta o śr. Do 10 mm,
- montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej,
- pomiary instalacji odgromowej
- uprzątnięcie wywóz i utylizacja odpadów pobudowlanych.

### Załączniki;

- 1 Rzut dachu
- 2 Przekrój budynku E
- 3 STWiOR
- 4 Przedmiar robót